PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - I etap
Rodzaj robót: roboty drogowe
Lokalizacja: działki: 203/15, 203/20, 203/69 - obręb Jeżewo

Zamawiający: Gmina Jeżewo
ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	1	CEN 201-01-19-03-00	POZ 1. Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,405
1	2	CEN 201-01-05-04-00	POZ 2. Mechaniczne karczowanie pni ø 36-45 cm	szt	3,000
1	3	CEN 201-01-10-02-00	POZ 2. Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	m³	3,000
1	4	CEN 201-03-13-04-00	POZ 2. Formowanie nasypów ręcznie ziemią dowożoną samochodami skrzyniowymi z otwieranym tyłem grunt kat 1-2	m³	3,000
1	5	CEN 201-01-09-04-00	POZ 3. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	m²	423,000
1	6	Kalkulacja własna	POZ 4. Cięcie sanitarne i zabezpieczenie drzewa po cięciu sanitarnym	metr	18,000
1	7	CEN 201-01-25-02-00	POZ 5. Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z przerzutem	m²	2011,380
2	Roboty ziemne				
2	1	CEN 201-02-06-03-10	POZ 6. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m³	303,750
2	2	CEN 201-02-06-03-10	POZ 7. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m³	112,500
2	3	CEN 201-03-13-04-00	POZ 8. Formowanie nasypów ręcznie ziemią dowożoną samochodami skrzyniowymi z otwieranym tyłem grunt kat 1-2	m³	607,500
2	4	CEN 201-02-36-03-00	POZ 8. Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3	m³	607,500
2	5	CEN 201-03-13-04-00	POZ 9. Formowanie nasypów ręcznie ziemią dowożoną samochodami skrzyniowymi z otwieranym tyłem grunt kat 1-2	m³	112,500
2	6	CEN 201-02-36-03-00	POZ 9. Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3	m³	112,500
2	7	Kalkulacja własna	POZ 10. Geotkanina separacyjna (wzmocnienie istniejącego podłoża od km 0+330 do km 0+380)	m²	95,000
2	8	Kalkulacja własna	POZ 11. Geosiatka o sztywnych węzłach (wzmocnienie istniejącego podłoża od km 0+330 do km 0+380)	m²	170,000
2	9	Kalkulacja własna	POZ 12. Pospółka o grub. po zagęszczeniu 15 cm (wzmocnienie istniejącego podłoża od km 0+330 do km 0+380)	m²	75,000
3	Podbudowy				
3	1	CEN 231-01-01-01-00	POZ 13. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m²	798,600
3	2	CEN 231-01-01-02-00	POZ 13. Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 cm	m²	3194,400
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Głębokość do 40 cm	798,6*4		3194,400
3	3	CEN 231-01-03-04-00	POZ 13. Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	798,600
3	4	CEN 231-01-04-05-00	POZ 14. Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	798,600

DZ	POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	5	CEN	231-01-14-05-00	POZ 15. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m²	612,300
3	6	CEN	231-01-11-03-00	POZ 16. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką	m²	612,300
4	Nawierzchnie					
4	1	CEN	231-02-01-03-00	POZ 17. Nawierzchnia gruntowa na gruncie gliniastym grub 10 cm	m²	45,400
4	2	CEN	231-03-21-03-00	POZ 18. Chodnik z POLBRUK-70/8 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m²	566,900
5	Elementy ulic					
5	1	CEN	231-04-07-05-00	POZ 19. Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	754,000
5	2	CEN	231-04-02-04-00	POZ 19. Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m³	30,914
				Lp ***Nazwa*** ***Obliczenie ilości***		
				1 Ilość ławy betonowej 0,041*754		30,914
5	3	CEN	231-04-01-01-00	POZ 19. Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	metr	754,000
6	Zieleń drogowa					
6	1	CEN	201-05-10-01-00	POZ 20. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 10 cm	m²	1212,780
7	Roboty inne					
7	1	Kalkulacja własna		POZ 21. Uporządkowanie terenu po istniejącej ścieżce gruntowej wraz z robotami towarzyszącymi	m²	103,800
7	2	Kalkulacja własna		POZ 22. Ławka parkowa wraz z fundamentem	szt	2,000
7	3	Kalkulacja własna		POZ 23. Kosz na śmieci wraz z fundamentem	szt	2,000
7	4	Kalkulacja własna		POZ 24. Stół piknikowy wraz z fundamentem	szt	1,000
7	5	Kalkulacja własna		POZ 25. Projekt oraz wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót	kmpl	1,000
7	6	Kalkulacja własna		POZ 26. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,405